



---

Comune di Castelnovo ne' Monti

## **PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**Messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità e dei  
percorsi pedonali nel centro urbano di Castelnovo né  
Monti**

### **II LOTTO**

### **STRALCI 1 E 2**

### **ELENCO PREZZI**

**Il Responsabile del  
Procedimento e del Settore  
Ing. Chiara Cantini**

**Castelnovo ne' Monti, 22/10/2015**



TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
D.26.02.01	Fresatura di conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa meccanica a freddo di idonea potenza, compresi il carico su euro (due/81)	mq.	2.81
D.26.02.02	Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata euro (tre/15)	ml.	3.15
D.26.02.04	Demolizione completa di pavimentazione di marciapiede, fino alla quota di progetto, comunque realizzato (autobloccante, euro (otto/93)	mq.	8.93
D.26.02.05	Demolizione per abbassamento quote, di sovrastruttura stradale o cortiliva esistente, composta prevalentemente da materiali euro (due/33)	mq.	12.33
D.26.06.06	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti euro (sessantacinque/45)	cad.	65.45
D.26.07.03	Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in euro (sei/55)	mq.	6.55
D.26.09.02	Cordonato in pietra a spacco di cava rettilineo in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfiango in cls e la stuccatura dei euro (quarantaquattro/20)	mt.	44.20
D.26.11.1	Fornitura e posa in opera di pozzetti/prolunghe prefabbricati in cemento, compresi sottofondo e rinfiango in cls, esclusi scavo e euro (sessantadue/05)	cad.	62.05
D.26.11.2	Fornitura e posa di griglia o chiusino in ghisa 50x50 cm. euro (quarantasei/75)	cad.	46.75
D.26.11.3	Fornitura e posa di tubo in PVC per acque bianche serie normale compreso sottofondo e rivestimento totale in cls e giunti in euro (ventisei/96)	mt.	26.96
NP01	Risagomatura della massicciata di pavimentazioni pedonali e asfaltate con cilindratura e rullo di adeguate dimensioni. euro (due/13)	mq.	2.13
NP02	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm. compreso rete elettrosaldata a maglie 20 x 20 cm. diametro 6 mm. euro (due/33)	mq.	12.33
NP03	Fornitura e posa di Betonelle serie pietrella sp. 6/8 cm. euro (ventiquattro/65)	mq.	24.65
NP04	Smontaggio caditoie esistenti. euro (ventiuno/25)	cad.	21.25
NP06	Rimozione di plinti per pali illuminazioni esistenti. euro (centoventisette/50)	cad.	127.50
NP07	Realizzazione di polifera per pubblica illuminazione lato sx venendo da Reggio. euro (otto/50)	ml.	8.50
NP08	Fornitura e posa di pozzetto 40x40 (per pubblica illuminazione). euro (settantadue/25)	cad.	72.25
NP10	Rimozione e riposizionamento cartelli stradali esistenti. euro (centosette/30)	cad.	117.30
NP12	Linea bianca larghezza 15 cm bordi laterali e mezzzeria. euro (zero/60)	ml.	0.60
NP14	Fornitura e posa di autobloccante per segnalazione attraversamento pedonale come da disegno DL del tipo betonella per non euro (centodieci)	cad.	102.00
NP16- D.26.09.01	Cordonato in cls vibro-compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfiango in cls e le stuccature dei giunti: a) 8/10 x 25 euro (venti/40)	ml.	20.40
NP17	Palo per illuminazione pubblica a scelta della DL conico ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio euro (duemilasettecentonove/10)	cad.	2709.10
NP19	Taglio di pavimentazione di marciapiede, da effettuarsi con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare: euro (sette/65)	mt.	7.65