



# COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

## Provincia di Reggio Emilia

LAVORO:

RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA  
COMUNALE DI FELINA A CASTELNOVO NE' MONTI

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

Elenco prezzi unitari



N°ELABORATO

C

DATA EMISSIONE

Maggio 2017

SCALA

Varie

FILE

Elaborato-C.pdf

COMMITTENTE:



COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  
Piazza Gramsci, 1  
42035 Castelnuovo ne' Monti  
Reggio Emilia

PROGETTISTA:



PROGETTI  
AMBIENTALI  
INTEGRATI

Via Fontanesi, 18/B - Felina  
42035 Castelnuovo ne' Monti  
Tel./Fax 0522 717008  
e-mail: paisas@tin.it  
[www.progettiambientaliintegrati.eu](http://www.progettiambientaliintegrati.eu)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	AUTORIZZATO
0	29-05-2017	EMISSIONE	GEOM. ZANNI MASSIMO	P.A. MANFREDI MARCELLO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 57.05.005a	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dim. 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi <b>euro (centonovantanove/60)</b>	cadauno	199,60
Nr. 2 57.05.005b	Box prefabbricato avente dimensioni 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto all'articolo 57.05.005a <b>euro (trentasei/80)</b>	cadauno	36,80
Nr. 3 57.15.016a	Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati - Cancelli carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto. Nolo per il primo mese <b>euro (quarantatre/80)</b>	cadauno	43,80
Nr. 4 57.15.016b	Cancelli carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto. Nolo per ogni mese successivo rispetto all'articolo 57.15.016a <b>euro (nove/90)</b>	cadauno	9,90
Nr. 5 57.15.016c	Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati. - Elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2. Nolo per il primo mese <b>euro (sei/24)</b>	m	6,24
Nr. 6 57.15.016f	Elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2. Nolo per ogni mese in più rispetto all'articolo 57.15.016c <b>euro (zero/50)</b>	m	0,50
Nr. 7 57.25.015	Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori. Kg 6 <b>euro (quattordici/50)</b>	cadauno	14,50
Nr. 8 57.35.005	Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm <sup>2</sup> e picchetti in acciaio zincato da almeno 1,5 m. Acciaio zincato da almeno 1,5 m <b>euro (centosessanta/40)</b>	cadauno	160,40
Nr. 9 57.40.005	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. <b>euro (venti/40)</b>	cadauno	20,40
Nr. 10 57.80.005	Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio Capocantiere, Operaio Specializzato ed Operaio Comune pro-capite. <b>euro (trentadue/80)</b>	h	32,80
Nr. 11 A05006e	Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm <b>euro (ventiotto/43)</b>	m2	28,43
Nr. 12 A07073c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 <b>euro (ventiquattro/41)</b>	m	24,41
Nr. 13 A14001e	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16 ÷ 18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: botticino classico <b>euro (venti/00)</b>	m	20,00
Nr. 14 A15043b	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8 ÷ 16 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura: 20 x 20 cm <b>euro (trentanove/87)</b>	m <sup>2</sup>	39,87
Nr. 15 A16003b	Rivestimento di ceramica monocottura in piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o cerata, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali: 20 x 20 cm <b>euro (quarantauno/06)</b>	m <sup>2</sup>	41,06
Nr. 16 B01004b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati <b>euro (otto/25)</b>	m <sup>2</sup>	8,25
Nr. 17 B01024	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <b>euro (quattordici/74)</b>	m <sup>2</sup>	14,74
Nr. 18 B01030	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla <b>euro (otto/84)</b>	m <sup>2</sup>	8,84
Nr. 19 B01041	Demolizione di sottofondo in malta cementizia <b>euro (settantatre/69)</b>	m <sup>3</sup>	73,69
Nr. 20 B01043	Demolizione di rivestimento in ceramica <b>euro (sette/13)</b>	m <sup>2</sup>	7,13
Nr. 21 B01087	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <b>euro (quindici/54)</b>	m <sup>2</sup>	15,54
Nr. 22 B01095a	Rimozione di apparecchi sanitari: piatto doccia <b>euro (cinquantasei/08)</b>	cadauno	56,08
Nr. 23 B01095c	Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.) <b>euro (settanta/82)</b>	cadauno	70,82
Nr. 24 B01095e	Rimozione di apparecchi sanitari: lavello da cucina in porcellana <b>euro (cinquantatre/21)</b>	cadauno	53,21
Nr. 25 B01095g	Rimozione di apparecchi sanitari: cassetta alta di scarico <b>euro (diciannove/54)</b>	cadauno	19,54
Nr. 26 B01096a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico <b>euro (tre/15)</b>	m	3,15
Nr. 27 B01097b	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4" <b>euro (cinque/75)</b>	cadauno	5,75
Nr. 28 B01120	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <b>euro (quarantacinque/91)</b>	m <sup>3</sup>	45,91
Nr. 29	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B01123	provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m <b>euro (trentacinque/37)</b>	m3	35,37
Nr. 30 B01124	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo <b>euro (quattordici/86)</b>	m3	14,86
Nr. 31 F01084a	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno: per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese <b>euro (uno/07)</b>	m	1,07
Nr. 32 F01084c	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera <b>euro (nove/56)</b>	m	9,56
Nr. 33 F01106c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m <b>euro (duecentosettanta/76)</b>	cadauno	270,76
Nr. 34 N.P.01	Operazione di smontaggio e scollegamento di impianto fotovoltaico esistente ed installato sulla copertura piana. La lavorazione comprenderà ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e più precisamente: scollegamento impianto, smontaggio, tiro a terra, carico, trasporto, scarico e deponio presso magazzino comunale sito in loc. Casino di Castelnovo ne' Monti (RE) <b>euro (duemilaquattrocento/00)</b>	a corpo	2'400,00
Nr. 35 N.P.02	Operazione di montaggio e ricollegamento di impianto fotovoltaico sulla copertura piana della paletta Comunale. La lavorazione comprenderà ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e più precisamente: carico dei pannelli e dei materiali, trasporto dal magazzino Comunale, sito in loc. Casino in Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) alla Paletta Comunale di Felina sita in via Fonatesi, tiro in quota dei pannelli e delle componenti dell'impianto fotovoltaico, rimontaggio dello stesso e nuovo collegamento alla rete elettrica. <b>euro (tremilaquattrocento/00)</b>	a corpo	3'400,00
Nr. 36 N.P.03	Rimozione totale delle lattonerie esistenti poste sulla balaustra perimetrale della copertura della palestra. Lavorazione comprensiva di ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e più precisamente: rimozione delle lamiere, tiro a terra delle stesse, carico, trasporto e smaltimento. <b>euro (quattrocentosessanta/00)</b>	a corpo	460,00
Nr. 37 N.P.04	Rimozione totale di guaina bituminosa esistente su porzione piana della copertura della palestra. Lavorazione comprensiva di ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e più precisamente: rimozione della guaina, tiro a terra del materiale di risulta, carico, trasporto e smaltimento. <b>euro (tre/00)</b>	m2	3,00
Nr. 38 N.P.05	Realizzazione di caldana in alleggerito. Nuovo piano di copertura realizzato con calcestruzzo alleggerito con polistirolo D350, dosato in ragione di 290 Kg/m3 di cemento tipo II- A/LL 32,5 R e polistirolo. Il materiale avrà una resistenza a compressione a 28 giorni di 12 N/mm2 e un coefficiente di conduzione termica di = 0,104 W/mK. Sarà fornito completo di posa e miscelazione con attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per la regolazione della miscelazione e della produzione continua e pompato al piano di formazione di massetti con spessore minimo di 4 cm. Formazione di pendenze per lo sgrondo delle acque ai margini della copertura e l'eliminare i punti di ristagni. Lo spessore medio della caldana sarà pari a 8/9 cm. (13/14 cm. in centro copertura e 4/5 ai margini) per colmare i marcati dislivelli presenti. <b>euro (ventisei/00)</b>	m2	26,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 N.P.06	Esecuzione di rasatura superficiale su caldaia in alleggerito, per consentire la posa e la perfetta adesione della nuova guaina bituminosa in copertura. Rasatura eseguita con "miscela" di sabbia, colla minerale per posa pavimenti e cls. LA rasatura dovrà avere uno spessore uniforme su tutta la superficie di almeno 4/5 mm. <b>euro (sei/60)</b>	m2	6,60
Nr. 40 N.P.07	Fornitura e posa di guaina bituminosa hdpe da applicarsi a caldo sulla superficie orizzontale precedentemente preparata. Guaina bituminosa - polimero-plastomero Iter -20. <b>euro (dodici/80)</b>	m2	12,80
Nr. 41 N.P.08	Sostituzione delle esistenti pompe di ricircolo degli impianti termo-idraulici presenti all'interno del locale tecnico con nuove pompe tipo Grundfos e più precisamente: n° 2 Magna 3 32-60 F; aerotermi palestra n° 2 Magna 3 65-60 F; Aule: n° 2 Magna 3 50-80 F; Carico Boiler: n°1 Magna 3 50-60 F; ricircolo: n° 1 UPS 25-60 N. Tutte le lavorazioni comprensive di di ogni onere, materiale di consumo, assistenze murarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (undicimila/00)</b>	a corpo	11'000,00
Nr. 42 N.P.09	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciate con frattazzo metallico alla pezza: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia <b>euro (tredici/40)</b>	m2	13,40
Nr. 43 N.P.10	Riqualficazione luci di emergenza esistenti con le seguenti forniture e lavorazioni: - Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza a LED, IP42, flusso luminoso 270 lm, autonomia 1 ora, tempo di ricarica 12 ore, dotata di microprocessore che gestisce un costante controllo e segnala tempestivamente eventuali malfunzionamenti. Lavorazione comprensiva degli oneri necessari per l'esecuzione delle operazioni in quota con gli idonei apprestamenti e secondo i canoni di sicurezza previsti dalla normativa 81/08, delle attrezzature, dei materiali e di ogni altro onere necessario per dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte. P.U. n. 21 per la struttura scuola - Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza a LED, IP65, flusso luminoso 270 lm, autonomia 1 ora, tempo di ricarica 12 ore, dotata di microprocessore che gestisce un costante controllo e segnala tempestivamente eventuali malfunzionamenti. Lavorazione comprensiva degli oneri necessari per l'esecuzione delle operazioni in quota con gli idonei apprestamenti e secondo i canoni di sicurezza previsti dalla normativa 81/08, delle attrezzature, dei materiali e di ogni altro onere necessario per dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte. P.U. n. 11 per la struttura palestra - Lavorazione di rimozione plafoniere esistenti, carico delle stesse, trasporto e scarico presso edificio di deposito comunale. Lavorazione comprensiva degli oneri necessari per l'esecuzione delle operazioni in quota con gli idonei apprestamenti e secondo i canoni di sicurezza previsti dalla normativa 81/08, delle attrezzature, dei materiali e di ogni altro onere necessario per dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte. P.U. n. 32 <b>euro (cinquemilasettecento/00)</b>	a corpo	5'700,00
Nr. 44 N.P.11	Fornitura, trasporto e posa di sistema a pannelli di laminato stratificato a spessore da 14 mm (tipo Sinko), completamente inalterabile dall'acqua, dalla ruggine, dagli acidi, indeformabile in presenza di umidità, resistente agli urti e totalmente sanificabile ed igienizzabile. Certificazione nella Classe di Reazione al Fuoco 1 (uno). Il tutto comprensivo di profili di giunzione a 90° o 180° in alluminio anodizzato sp. 15 micron, barre spaziatrici in alluminio anodizzato sp. 15 micron, porte in laminato da 14 mm con finitura lato battuta in profilo di PVC coestruso con lato rigido che funge da ferma-porta e un lato morbido con funzione antirumore e sul lato cerniere profilo morbido antischiacciamento dita, serrature del tipo libero/occupato in PBA, piedini di rialzo in nylon caricato vetro e alluminio anodizzato sp. 15 micron regolabili verticalmente e ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  H PANNELLO MM 1860 H PORTE MM 1860 H PIEDINO MM 160  - NR 2 BLOCCHI DA NR 4 BOX COMPOSTI DA NR 1 FRONTALE DA MM 4650, NR 2 DIVISORI DA MM 1500 E NR 1 DIVISORIO DA MM 2000  (VEDI TAVOLA PROGETTUALE)  TOT. MQ. 36,00 <b>euro (settemilaseicento/00)</b>	a corpo	7'600,00
Nr. 45 N.P.12	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: con idropittura lavabile <b>euro (otto/60)</b>	m2	8,60
Nr. 46 N.P.13	Fornitura e posa di nuove tubazioni di adduzione idrica, in sostituzione di quelle esistenti poste nel cavedio esterno e parallelo alla palestra, di collegamento di quest'ultima alla centrale termica. Tubazioni tipo Uponor modello LHD Aqua single PN10 diam. 50x6,9/175 per acs e LHD Aqua Twin PN10 diam. 50x6,9/25x3,5/175 per acqua calda e ricircolo. Lavorazioni comprensive di assistenze murarie ed ogni onere, raccorderia, materiale e magistero necessari per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. <b>euro (seimilacento/00)</b>	a corpo	6'100,00
Nr. 47 N.P.14	Realizzazione di massetto di allettamento in calcestruzzo (caldaia) dello spessore di cm 3, compresa la fornitura e posa della rete elettrosaldata a maglia quadrata 50x50 mm diametro 1,8 mm il tutto compreso di ogni onere ed accessorio/materiale per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (sedici/00)</b>	m2	16,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 48 N.P.15	Demolizione e ricostruzione di soletta in ca ammalorata all'ingresso della palestra comprensiva delle lavorazioni di: rimozione della soletta in ca esistente con martello demolitore e allontanamento delle macerie, pulizia del piano di posa per preparazione del getto della nuova soletta, realizzazione di connessioni in acciaio in barre tonde resinare alla porzioni strutturali salubri esistenti, esecuzione di getto in cls comprensivo di rete d'armatura legata alle connessioni precedentemente predisposte a ripristino integrale della soletta e ripristino pavimentazione in linoleum. Il tutto comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni superficie di intervento 2.25x3.00 mt <b>euro (seicento/00)</b>	a corpo	600,00
Nr. 49 N.P.16	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia <b>euro (dodici/60)</b>	m2	12,60
Nr. 50 N.P.17	Fornitura e posa di wc disabili in vetrochina di prima scelta, tipo Ceramica Dolomite, comprensivo di cassetta di scarico e batteria catis, miscelatore monocomando per doccetta, copertura, pulsante incasso, maniglione cm. 60 per porta, barra di sostegno ribaltabile, maniglione da 90 cm, raccordo sugli scarichi esistenti, materiali di consumo, raccorderie e altri oneri ed accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (novecento/00)</b>	cadauno	900,00
Nr. 51 N.P.18	Fornitura e posa di lavabo disabili in vetrochina di prima scelta, tipo Ceramica Dolomite, comprensivo di miscelatore, tubazioni acqua sanitaria, raccordo scarico a parete, viti di fissaggio a muro, tubazioni di scarico a parete, materiali di consumo, raccorderie, assistenze murarie e altri oneri e accessori per dare il lavoro completo, funzionante e finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 52 N.P.19	Fornitura e posa di wc in vetrochina di prima scelta, tipo Pozzi Ginori, comprensivo di coperchio in plastica bianca e cassetta di scarico ad incasso tipo Geberit combifix, raccordo sugli scarichi esistenti, materiali di consumo, raccorderie, assistenze murarie e altri oneri e accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cadauno	450,00
Nr. 53 N.P.20	Fornitura e posa di lavabo in vetrochina di prima scelta, tipo Ceramica Dolomite, fissato a muro dim. 45x120 cm, comprensivo di miscelatore, tubazioni acqua sanitaria, raccordo scarico a parete, viti di fissaggio a muro, tubazioni di scarico a parete, materiali di consumo, raccorderie, assistenze murarie e altri oneri e accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattrocentoottanta/00)</b>	cadauno	480,00
Nr. 54 N.P.21	Fornitura e posa di soffione doccia e miscelatore a parete monocomando tipo Nicolazzi mod. Walker, comprensivo di tubazioni acqua sanitaria, materiali di consumo, raccorderie e altri oneri e accessori per dare il lavoro completo, funzionante e finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (duecentoottanta/00)</b>	cadauno	280,00
Nr. 55 N.P.22	Fornitura e posa di scarico a pavimento per doccia costituito da bocchetta in materiale plastico dim. 15x15 cm, comprensivo di raccordo sugli scarichi esistenti, materiali di consumo, raccorderie e altri oneri e accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 56 N.P.23	Riqualificazione luci palestra esistenti con le seguenti forniture e lavorazioni: - Lavorazione di rimozione plafoniere esistenti, carico delle stesse, trasporto e scarico presso edificio di deposito comunale. - Lavorazione comprensiva degli oneri necessari per l'esecuzione delle operazioni in quota con gli idonei apprestamenti e secondo i canoni di sicurezza previsti dalla normativa 81/08, delle attrezzature, dei materiali e di ogni altro onere necessario per dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte. Lavorazione a carico di n° 12 plafoniere - Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo "3F Filippi modello CUB" con ottiche a LED di potenza 150W completa di griglia di protezione. Lavorazione comprensiva degli oneri necessari per l'esecuzione delle operazioni in quota con gli idonei apprestamenti e secondo i canoni di sicurezza previsti dalla normativa 81/08, delle attrezzature, dei materiali e di ogni altro onere necessario per dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte. Lavorazione a carico di n° 12 plafoniere - Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo "3F Filippi modello LINDA" con ottiche a LED di potenza 1x30W completa di griglia di protezione. Lavorazione comprensiva degli oneri necessari per l'esecuzione delle operazioni in quota con gli idonei apprestamenti e secondo i canoni di sicurezza previsti dalla normativa 81/08, delle attrezzature, dei materiali e di ogni altro onere necessario per dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte. Lavorazione a carico di n° 6 plafoniere <b>euro (tredicimilaseicento/00)</b>	a corpo	13'600,00
Nr. 57 N.P.24	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, comprese le opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm <b>euro (quattrocentoventi/00)</b>	cadauno	420,00

